Obec Martinice v Krkonoších
čp. 131
512 32 Martinice v Krkonoších
zast. starostou p. Leošem Mejvaldem
IČO : 00580805

H&N&H spol s r.o.
Hrabačov 756
514 01 Jilemnice – Hrabačov
DIC : CZ15045021
IČO : 15045021

Vyřizuje : J. Halíř

Věc : **Nabídková cena**

Na základě předloženého výkazu výměr a následné prohlídky staveniště, předkládáme cenu pro níže uvedenou akci :
„ Chodník – Martinice v Krkonoších „

	799 268,26
DPH 21 %	**167 846,33**

Cekem s DPH	**967 114,59 Kč**
	xxxxxxxxxxxxx

Uvedená akce je v kompletní dodávce , je nepřekročitelná a platná po celou dobu zakázky. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu zakázky / rozšíření předmětu plnění / a to se souhlasem zadavatele.

Zástupci firmy : J. Halíř
Záruční doba : 36 měsíců po předání a převzetí.

Zahájení prací : duben 2015
Dokončení prací : max. do 30.6.2015

V Hrabačově dne : 20.3.2015

H N H
spol. s r.o. - stavební firma
Jizerská 756, 514 01 Jilemnice - Hrabačov
tel.- fax 481 544 258, tel. 481 541 544
DIČ CZ15045021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-226-0

Stavba: Chodník - Martinice v Krkonoších

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.05.2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**799 268,26**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**799 268,26**	**167 846,33**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**967 114,59**

N H
spol. s r.o. - stavební firma
Jizerská 756, 514 01 Jilemnice - Hrabačov
tel.- fax 481 544 258, tel. 481 541 544
DIČ CZ15045021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13-226-0

Stavba: **Chodník - Martinice v Krkonoších**

Místo: Datum: 23.05.2014

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**799 268,26**	**967 114,59**	
SO 101	**Chodník**	672 836,66	814 132,36	**STA**
SO 401	**Veřejné osvětlení**	126 431,60	152 982,24	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodník - Martinice v Krkonoších
Objekt:

SO 101 - Chodník

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.05.2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **672 836,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	672 836,66	21,00%	141 295,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **814 132,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník - Martinice v Krkonoších
Objekt:
SO 101 - Chodník

Místo:

Datum: 23.05.2014

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**672 836,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	672 836,66
1 - Zemní práce	152 665,10
5 - Komunikace	193 883,89
8 - Trubní vedení	60 463,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	223 747,51
997 - Přesun sutě	30 072,12
998 - Přesun hmot	12 004,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chodník - Martinice v Krkonoších
Objekt:
SO 101 - Chodník

Místo:

Datum: 23.05.2014

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**672 836,66**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				672 836,66
	D	1	Zemní práce				152 665,10
1	K	111301111R	Sejmutí drnu tl 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	273,300	48,52	13 260,52
2	K	113107111R	Vybourání podkladních vrstev vozovky	m3	16,750	65,37	1 094,95
	VV		8,75 'v místě štěrbinového žlabu km 0,125-0,160 š. 0,5m, hl. (0,6m-0,1m(asf. vrstvy)=)0,5m, dl. 35m'		8,750		
	VV		8 'stávající záliv vozovky pod chodníkem km 0,135-0,165, prům. tl. 0,08m, plocha 100m2'		8,000		
	VV		Součet		16,750		
3	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	182,500	254,41	46 429,83
	VV		56 'podél obrubníku š. 0,5m km 0,000-0,105 dl. 105m a 0,160-0,165 dl. 7m'		56,000		
	VV		17,5 'v místě štěrbinového žlabu š. 0,5m km 0,125-0,160 dl. 35m'		17,500		
	VV		109 'stávající záliv vozovky pod chodníkem km 0,125-0,165'		109,000		
	VV		Součet		182,500		
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	31,000	33,63	1 042,53
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,300	137,83	3 762,76
	VV		27,3 'odkop vč. zazubení svahu i zazubení pro vyztužený násyp'		27,300		
	VV		Součet		27,300		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,650	28,71	391,89
	VV		27,3/2		13,650		
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,250	180,17	3 288,10
	VV		182,5*0,1 'pol. 113154234 odvoz na deponii, zpětné využití OÚ'		18,250		
	VV		Součet		18,250		
8	K	171201201R	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	18,250	15,87	289,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		182,5*0,1 'pol. 113154234 odvoz na deponii, zpětné využití OÚ'		18,250		
	VV		Součet		18,250		
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	39,520	44,35	1 752,71
	VV		19,04 'km 0,065-0,09220 dl. 27,2m, 1 vrstva tl. 0,4m š. 1,75m'		19,040		
	VV		20,48 'km 0,09220-0,105 dl. 12,8m, 2 vrstvy tl. 0,4m š. 2m'		20,480		
	VV		Součet		39,520		
10	*M*	*583373020*	*štěrkopísek frakce 0-16*	*t*	*79,040*	*240,00*	*18 969,60*
	VV		39,52*2		79,040		
11	K	171101101R	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	25,700	44,35	1 139,80
	VV		19,9 'násyp/dosyp'		19,900		
	VV		5,8 'dosypávka krajnice		5,800		
	VV		Součet		25,700		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,295	267,77	18 287,35
	VV		273,3*0,15 'pol. 111301111R'		40,995		
	VV		27,3 'pol. 122202201'		27,300		
	VV		Součet		68,295		
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	682,950	2,15	1 469,03
	VV		68,295*10 'příplatek za dalších 10km odvozu na skládku'		682,950		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,295	15,87	1 083,84
	VV		273,3*0,15 'pol. 111301111R'		40,995		
	VV		27,3 'pol. 122202201'		27,300		
	VV		Součet		68,295		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	128,391	220,00	28 246,02
	VV		273,3*0,15*1,8 'pol. 111301111R'		73,791		
	VV		27,3*2 'pol. 122202201'		54,600		
	VV		Součet		128,391		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	115,600	29,31	3 388,24
17	*M*	*103715000-R1*	*zemina vhodná k ohumusování*	*m3*	*11,560*	*310,00*	*3 583,60*
	VV		115,6*0,1		11,560		
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	235,000	11,02	2 589,70
19	K	183405211R	Výsev trávníku (ruční) na ornici, vč zalití	m2	115,600	21,41	2 475,00
20	*M*	*005724700*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*1,000*	*120,00*	*120,00*
	D	5	Komunikace				193 883,89
21	K	564251113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 170 mm	m2	235,000	101,95	23 958,25
22	K	567114110R	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 40 mm	m2	235,000	144,47	33 950,45
23	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	112,000	10,12	1 133,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		56,000*2		112,000		
24	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	56,000	270,00	15 120,00
25	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	56,000	322,00	18 032,00
26	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	235,000	234,00	54 990,00
27	*M*	*592451100*	*dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*229,690*	*149,00*	*34 223,81*
	VV		223*1,03		229,690		
28	*M*	*592451190*	*dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná*	*m2*	*12,360*	*539,00*	*6 662,04*
	VV		012*1,03		12,360		
29	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	235,000	24,74	5 813,90
	D	8	Trubní vedení				60 463,52
30	K	895941111-01	KONTROLNÍ ŠACHTA DN 400 PLAST - výkop, odvoz přebytky na skládku, skládkovné, obsyp,zásyp, podkl kce, kompletní dodávka a montáž vpusti, katru, vybavení, dna	kus	2,000	8 461,00	16 922,00
31	K	895941111-02	NAPOJENÍ KANAL. PŘÍPOJKY NA STÁV. ŽLAB PŘES KONTROLNÍ ŠACHTU- výkop, odvoz přebytky na skládku, skládkovné, kompletní dodávka a montáž, pročištění stávající přípojky, přepojení pomocí potrubí a obetonování	kus	1,000	1 248,71	1 248,71
32	K	895941111-03	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA- výkop, odvoz přebytky na skládku, skládkovné, kompletní dodávka a montáž, roura DN 200 plast SN8,lože písek, obsyp ŠP, zpětný zásyp výkopkem, hutnění	m	24,000	1 690,00	40 560,00
33	K	899331111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (poklopu)	kus	1,000	1 732,81	1 732,81
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				223 747,51
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	3 675,00	14 700,00
35	K	91411111R	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		Kompletní dopravně inženýrská opatření zahrnují:				
	VV		•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály,				
	VV		jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi.				
	VV		•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či znaplatnění zakrývací páskou.				
	VV		•Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.				
	VV		1		1,000		
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	605,00	2 420,00
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	147,000	205,00	30 135,00
38	*M*	*592174600R*	*obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm*	*kus*	*147,000*	*110,00*	*16 170,00*
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	148,500	136,00	20 196,00
40	*M*	*592174110R*	*obrubník betonový ABO 12-20 100x5x20 cm*	*kus*	*149,000*	*55,00*	*8 195,00*
41	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	294,000	99,00	29 106,00
	VV		224 'mezi pásem obnovené vozovky a stáv. vozovkou a podél obrubníku km 0,000-0,105 dl. 105m a 0,160-0,165 dl. 7m'		224,000		
	VV		70 'u štěrbinového žlabu od vozovky a od obrubníku km 0,125-0,160 dl. 35m'		70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		294,000		
42	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	294,000	88,39	25 986,66
43	K	919726203R	Geotextilie pro vyztužení, podélná pevnost v tahu min 50 kN/m, plošná hmotnost min. 300g/m2	m2	189,970	32,50	6 174,03
	VV		85,7*1,1 'km 0,065-0,09220 dl. 27,2m, 1 vrstva tl. 0,4m š. 1,75m: 27,2m*(1,75+0,4+1)m'		94,270		
	VV		87*1,1 'km 0,09220-0,105 dl. 12,8m, 2 vrstvy tl. 0,4m š. 2m: 12,8m*(2+0,4+1)m*2'		95,700		
	VV		Součet		189,970		
44	K	919726225R	Biodegradační geotextilie, vč. přikotvení	m2	29,040	36,50	1 059,96
	VV		13,6*1,1 'km 0,065-0,09220 dl. 27,2m, 1 vrstva tl. 0,4m ve sklonu 2:1: 27,2m*0,5m'		14,960		
	VV		12,8*1,1 'km 0,09220-0,105 dl. 12,8m, 2 vrstvy tl. 0,4m ve sklonu 2:1: 12,8m*0,5m*2'		14,080		
	VV		Součet		29,040		
45	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	35,000	1 620,00	56 700,00
	VV		35 ' vč. čistího dílu 2ks, odtokový díl 1ks, běžný díl, lože š. 0,6m, tl. 0,1m'		35,000		
46	K	938907141R	Čištění stáv. UV km 0,146	kus	1,000	1 299,00	1 299,00
47	K	939326111R	Uliční vpusť na štěrbinovém žlabu - kompletní provedení	kus	1,000	6 480,00	6 480,00
48	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	233,33	933,32
49	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	31,000	22,34	692,54
	D	997	Přesun sutě				30 072,12
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,500	96,79	3 436,05
	VV		2 ' pol. 938907141R'		2,000		
	VV		16,75*2 'pol. 113107111R'		33,500		
	VV		Součet		35,500		
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	674,500	25,87	17 449,32
	VV		35,5*19 'příplatek za dalších 19km odvozu na skládku'		674,500		
52	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,488	42,31	62,96
	VV		0,1*0,2*31*2,4 'pol. 113204111'		1,488		
	VV		Součet		1,488		
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	28,272	28,50	805,75
	VV		1,488*19 'příplatek za dalších 19km odvozu na skládku'		28,272		
54	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,488	580,00	863,04
	VV		0,1*0,2*31*2,4 'pol. 113204111'		1,488		
	VV		Součet		1,488		
55	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu z zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	35,500	210,00	7 455,00
	VV		2 ' pol. 938907141R'		2,000		
	VV		16,75*2 'pol. 113107111R'		33,500		
	VV		Součet		35,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				12 004,52
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	236,449	50,77	12 004,52

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodník - Martinice v Krkonoších
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.05.2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**126 431,60**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 431,60		21,00%	26 550,64
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**152 982,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník - Martinice v Krkonoších
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 23.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**126 431,60**
M - Práce a dodávky M	126 431,60
21-M - Elektromontáže	90 600,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	35 831,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chodník - Martinice v Krkonoších
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 23.05.2014

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**126 431,60**
	D	M	Práce a dodávky M				126 431,60
	D	21-M	Elektromontáže				90 600,50
1	K	210010135R	Dod + mtž. ochranná trubka kabelového svodu HDP 63/52mm vč. upevnění na sloup	m	6,000	114,00	684,00
2	K	210040001R	Ukončení kabelů venkovní CYKY 4x10mm2 (napojení na AlFe) vč. potřebného materiálu, svorek apod.	kus	1,000	348,00	348,00
3	K	210040002R	Mtž + dod Zemnicí drát FeZn 8mm, uložený na dně kabelové rýhy, vč. svislých částí a 5% na zvlnění a prostřih	m	196,500	54,00	10 611,00
	VV		150*1,05+9*3+1*12		196,500		
4	K	210050001R	Manipulace v rozvodu VO	kus	1,000	850,00	850,00
5	K	210050302-01	Sloup VO 6m - kompletní provedení vč. elektrovýzbroje, zemních prací a základu (běžný základ)	kus	4,000	5 959,00	23 836,00
6	K	210050302-02	Sloup VO 6m - kompletní provedení vč. elektrovýzbroje, zemních prací a základu (zesílený základ)	kus	1,000	6 720,00	6 720,00
7	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2	kus	9,000	112,00	1 008,00
8	K	210120310	Dod + mtž bleskojistka ventilová jednofázová, kompletní vč potřebních svorek pro zapojení na třífázový kabel	kus	1,000	604,00	604,00
9	K	210202013R	Dod + mtž Svítidlo venkovní (vysokotlaká sodíková výbojka) MODUS LV 236 V 60, včetně zdroje světla a adaptéru pro upevnění na sloup VO	kus	5,000	3 498,00	17 490,00
10	K	210280001-01	Výchozí revize elektrického zařízení	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
11	K	210280001-02	Výchozí revize hromosvodu	kus	1,000	460,00	460,00
12	K	210810013-01	Dod + mtž kabel CYKY 4x10mm2 do kabelového lože, délka vč. 5% na zvlnění a prostřih	m	157,500	117,00	18 427,50
	VV		150*1,05		157,500		
13	K	210810013-02	Dod + mtž kabel CYKY 4x10mm2 do chráničky, délka vč. 5% na zvlnění a prostřih	m	21,000	163,00	3 423,00
	VV		20*1,05		21,000		
14	K	210810013-03	Dod + mtž kabel CYKY 4x10mm2 - svody, zapojení	m	39,000	121,00	4 719,00
	VV		9*3+1*12		39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				35 831,10
15	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,170	2 210,00	375,70
16	K	460010022R	Zaměření skutečného provedení	km	0,170	25 100,00	4 267,00
17	K	460200033	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	65,000	67,00	4 355,00
18	K	460200073	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	85,000	114,00	9 690,00
19	K	460421072	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	157,500	36,00	5 670,00
	VV		150*1,05		157,500		
20	*M*	*345751220*	*deska kabelová krycí DEKAB 300/4 PE červená*	*m*	*158,000*	*34,00*	*5 372,00*
21	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	154,500	9,20	1 421,40
	VV		150*1,03		154,500		
22	K	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	65,000	21,00	1 365,00
23	K	460560073	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	85,000	39,00	3 315,00